

CLPR/2016/2 del 24 marzo 2016.

CONSIGLIO LOCALE di PARMA.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.),
EmiliAmbiente S.p.A., Montagna2000 S.p.A.
Programma Operativo degli Interventi 2015-2019: approvazione.
Proposta di integrazione del Piano d'Ambito e di variazione del Piano economico-
finanziario**

IL COORDINATORE

F.to Emanuela Grenti

CLPR/2016/2

CONSIGLIO LOCALE di PARMA

L'anno duemilasedici il giorno 24 del mese di marzo alle ore 17:00 presso la Sala Consiglio del Comune di Parma, si è riunito il Consiglio Locale di Parma, convocato dalla Coordinatrice del Consiglio Locale di Parma con lettera protocollo 1777 del 14 marzo 2016.

Assume la presidenza la Coordinatrice Emanuela Grenti che chiama la funzionaria di Atersir Fausta Pizzaghi ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6059
BARDI	Solari Federico	Assessore	SI'	0,6385
BEDONIA			NO	0,8811
BERCETO	Lucchi Luigi	Sindaco	SI'	0,6019
BORE			NO	0,3471
BORGO VAL DI TARO	Rossi Diego	Sindaco	SI'	1,5743
BUSSETO			NO	1,5303
CALESTANO			NO	0,5809
COLLECCHIO	Amadasi Elisa	Assessore	SI'	2,8284
COLORNO			NO	1,8860
COMPIANO			NO	0,4083
CORNIGLIO	Delsante Giuseppe	Sindaco	SI'	0,5741
FELINO	Leoni Elisa	Vice Sindaco	SI'	1,8294
FIDENZA	Bonatti Fabio	Assessore	SI'	5,0320
FONTANELLATO			NO	1,5152
FONTEVIVO	Fiazza Tommaso	Sindaco	SI'	1,2243
FORNOVO DI TARO	Grenti Emanuela	Sindaco	SI'	1,3691
LANGHIRANO	Bricoli Giordano	Sindaco	SI'	2,0497
LESIGNANO DE' BAGNI			NO	1,0975
MEDESANO	Ghidini Riccardo	Sindaco	SI'	2,2163
MEZZANI	Azzali Romeo	Sindaco	SI'	0,8366
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,3823
MONTECHIARUGOLO			NO	2,1820
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,8951
NOCETO	Maini Giovanna	Assessore	SI'	2,6033
PALANZANO	Franzini Lino	Sindaco	SI'	0,4164
PARMA	Folli Gabriele	Assessore	SI'	33,5283
PELLEGRINO PAR.SE			NO	0,3977
POLESINE - ZIBELLO			NO	0,8301
ROCCABIANCA			NO	0,7772
SALA BAGANZA	Leoni Carlo	Sindaco	SI'	1,2175
SALSOMAGGIORE TERME	Trevisan Marco	Assessore	SI'	3,8919
S. SECONDO PAR.SE			NO	1,2415
SISSA TRECASALI			NO	1,7100
SOLIGNANO			NO	0,5385

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SORAGNA			NO	1,1189
SORBOLO	Cesari Nicola	Sindaco	SI'	2,0153
TERENZO			NO	0,4221
TIZZANO VAL PARMA	Bodria Amilcare	Sindaco	SI'	0,5961
TORNOLO	Cardinali Maria Cristina	Sindaco	SI'	0,4045
TORRILE	Gentile Antonio	Vice Sindaco	SI'	1,6090
TRAVERSETOLO			NO	1,9533
VALMOZZOLA			NO	0,3031
VARANO DE' MELEGARI	Restiani Giuseppe	Sindaco	SI'	0,7052
VARSI	Aramini Luigi	Sindaco	SI'	0,4384
PROVINCIA di PARMA			NO	10,0000

Presenti n. 23 quote 68,20 Assenti n. 24 quote 31,80

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), EmiliAmbiente S.p.A., Montagna2000 S.p.A. Programma Operativo degli Interventi 2015-2019: approvazione. Proposta di integrazione del Piano d'Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario.

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

dato atto che:

- gli attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense sono: IRETI S.p.A. (ex Iren Acqua Gas S.p.A.), MONTAGNA 2000 S.p.A. ed EMILIAMBIENTE S.p.A.;

- in data 29/01/2016 il Comune di Berceto ha formalizzato l'intenzione di procedere all'internalizzazione del servizio di gestione delle infrastrutture idriche nell'ambito del territorio comunale tramite gestione in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato stesso (del. C.C. n. 5 del 29.01.2016) e che su tale richiesta ATERSIR sta effettuando specifica istruttoria ai sensi dell'art. 147 comma 2bis del D. Lgs. 152/2006;

considerato che:

- con deliberazione n. 3 del 21 marzo 2014 del Consiglio Locale di Parma è stato approvato il Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2014-2017 per i gestori presenti sul territorio;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'Ambito ha approvato le *"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato"*;

considerato, inoltre, che:

- le succitate linee guida prevedono che il Programma Operativo degli Interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;
- in considerazione degli orientamenti espressi dall'AEEGSI relativamente al Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), ATERSIR ha chiesto ai gestori del Servizio Idrico Integrato di formulare una proposta di programmazione degli Interventi per il periodo 2015-2019;

dato atto che:

- i tre gestori operanti sul territorio provinciale parmense hanno trasmesso all'Agenzia le rispettive proposte di Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato relative agli anni 2015-19;
- è stata effettuata un'analisi delle proposte di Programma Operativo degli Interventi 2015-2019 presentate;
- l'Agenzia, in data 17 e 18 marzo 2016, ha inviato alle Amministrazioni comunali interessate i documenti istruttori relativi al preconsuntivo 2015 ed alla proposta di revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi presentate dai rispettivi gestori per gli anni 2016-2019;

rilevato che:

- al fine di garantire la massima condivisione della proposta di Programma Operativo degli Interventi 2015-2019, sono stati convocati incontri di illustrazione e discussione delle proposte formulate dai gestori operanti sul territorio provinciale con l'Ufficio di Presidenza di ATERSIR in data 8 marzo 2016, con i comuni dell'area IRETI S.p.A. in data 8 febbraio 2016, con i comuni dell'area Montagna 2000 S.p.A. in data 17 febbraio 2016 e con i comuni dell'area EmiliAmbiente S.p.A. in data 24 febbraio 2016;
- conseguentemente agli incontri informativi, alcune Amministrazioni comunali hanno formulato richieste ed osservazioni che, ove condivise, hanno trovato accoglimento attraverso specifici interventi nel programma o nell'ambito delle manutenzioni straordinarie;

dato atto che dal momento in cui il Comune di Berceto potrà procedere all'internalizzazione del servizio di gestione delle infrastrutture idriche nell'ambito del territorio comunale tramite gestione in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato, quindi con mezzi propri, verrà ridefinito, in accordo con il Comune medesimo, il programma degli interventi per le annualità afferenti alla gestione autonoma;

ritenuto pertanto:

- di approvare il Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2015 - 2019, come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense;
- di proporre al Consiglio d'Ambito l'integrazione della Pianificazione l'Ambito con gli atti approvati con la presente delibera;
- di proporre al Consiglio d'Ambito una variazione del Piano economico-finanziario relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente delibera;

dato atto che:

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1;
- è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, articolo 49, comma 1.

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 23 (quote 66,49), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2015 - 2019, come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, differenziato per i diversi Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti sul territorio provinciale parmense, nel quale la annualità 2015 rappresenta il preconsuntivo 2015;
2. di proporre al Consiglio d'Ambito l'integrazione della Pianificazione l'Ambito con gli atti approvati con la presente delibera;
3. di proporre al Consiglio d'Ambito una variazione del Piano economico-finanziario relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente delibera;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI 2016-2019 (non sono previsti contributi)	NOTE GESTORE
BUSSETO	2014PREA0001	Potenz.depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) + Adeguamento impianto depuraz. Busseto	dep	D2	700.000	25.004					0	Conclusione dell'intervento.
COLORNO	2014PREA0002	Condotte fognarie collettamento reflui Vedole-Colorno	fog	C2	205.000	780					0	Conclusione dell'intervento.
FIDENZA	2014PREA0003	Adeguamento e potenziamento depuratore Fidenza	dep	D4	1.587.000	-41.827					0	Intervento concluso. Nota di credito per errore di fatturazione da parte di fornitore.
FIDENZA	2014PREA0004	Condotte fognarie collettamento reflui S.Margherita-Fidenza per adeguamento scarichi EA 200-2000	fog	C2	500.000	0	70.000				70.000	Nuovo tracciato ed economie di affidamento. Slittato al 2106/2017 per revisione progetto e valutazioni modalità di affidamento (realizzato al 90%)
FONTANELLATO	2014PREA0005	Adeguamento e miglioramento reti e imp.acqua e sistema fognario-depurativo	fog / acq	B8, C1	400.000	2.976					0	
ROCCABIANCA	2014PREA0006	Realizzazione fongatura per collettamento reflui Ragazzola a Roccabianca	fog	C1	330.000		70.000				70.000	In attesa di certificato di fine lavori per liquidazione contributo all'Amministrazione Provinciale (stazione appaltante)
S. SECONDO	2014PREA0007	Adeguamento impianto depurazione San Secondo, livello III.	dep	D4	160.000		50.000				50.000	Importo considerevolmente diminuito poiché una parte degli interventi necessari sono stati realizzati attraverso le migliorie del contratto di manutenzione, il che ha reso necessario ridimensionare il progetto.
TORRILE-COLORNO	2014PREA0008	Adeguamento condotte per nuove aree S.Polo e Colorno. Rifacimento condotta alimentazione San Polo	acq	A4	425.000	0	100.000				100.000	Modificato il progetto e variato il titolo. La soluzione originale di realizzare un secondo punto di consegna è stata valutata molto onerosa con elevate difficoltà tecniche. La soluzione infine delineata consente di ottemperare alle esigenze tecniche e di contenere la spesa.
TORRILE	2014PREA0009	Depuratore Vicomero (quotaparte)	fog	C5	130.000	2.515					0	Conclusione dell'intervento.
TRE CASALI	2014PREA0010	Collettamento Viarolo a R.C.Canneto e potenziamento depuratore	fog / dep	D2, C1	1.060.000	4.150					0	Conclusione dell'intervento.
Tutti	2014PREA0011	Sostituzione condotta adduttrice interconnessione comuni della Bassa	acq	A4	4.020.000	0	0	690.000	1.200.000	1.200.000	3.090.000	Posticipato per consentire la realizzazione di interventi a maggiore priorità.
Tutti	2014PREA0012	Manut. Straordinaria reti e centrali di adduzione	acq	A4	1.440.000	579.341	360.000	250.000	250.000	250.000	1.110.000	Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione ridistribuiti in modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione di affidamento
Tutti	2014PREA0013	Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	generale	A5	1.247.001	15.074						
Tutti	2014PREA0014	Manut. straordinaria reti e centrali di distribuzione	acq	B1	6.350.000	1.460.631	1.200.000	550.000	700.000	700.000	3.150.000	Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione ridistribuiti in modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione di affidamento
Tutti	2014PREA0015	Manut. straordinaria patrimonio in uso (impianti, reti fognatura e depurazione)	fog / dep	D2, C2	5.515.001	570.332	350.000	400.000	450.000	450.000	1.650.000	Interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di distribuzione ridistribuiti in modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione di affidamento
COLORNO	2014PREA0016	Realizzazione collettore fognario e aumento potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).	dep	D4	2.500.000	88	20.000	700.000			720.000	Realizzata progettazione preliminare con conseguente modifica scelta tecnica di realizzazione.
FIDENZA-SALSOMAGGIORE	2014PREA0017	Sistema fognario-depurativo SALSOMAGGIORE-Fidenza. Potenziamento depuratore urbano Fidenza 2° stralcio	fog / dep	D4	10.900.000	1.481					0	
SALSOMAGGIORE	2014PREA0018	Riqualificazione impianti e reti acquedotto/fognatura SALSOMAGGIORE	fog / acq	B1, C2	8.770.000	998.211	0	0			0	Gli interventi di manutenzione straordinaria nel Comune di Salomaggiore sono stati inglobati nei codici generici per la manutenzione straordinaria
SALSOMAGGIORE	2014PREA0019	Rifacimento e potenziamento reti acquedotto e serbatoio SALSOMAGGIORE	acq	B1	1.000.000	0	0	0			0	Gli interventi di manutenzione straordinaria nel Comune di Salomaggiore sono stati inglobati nei codici generici per la manutenzione straordinaria
PARMA, FONTANELLATO e FIDENZA	2014PREA0020	Bonifica c.le di Priorato ed efficientamento pozzi nelle c.li di captazione.	acq	A5	2.410.000	8.129	350.000	250.000			600.000	Rivalutati gli interventi di manutenzione straordinaria su pozzi e centrali di captazione ritenuti necessari.
Tutti	2014PREA0021	Ricerca perdite acquedotto, ctr, pressioni, sostituzione contatori	acq	A5	3.590.000		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	Interventi ridistribuiti in modo più omogeneo nel periodo fino alla fine della durata della convenzione di affidamento.
TRE CASALI	2014PREA0022	Adeguamento depuratore Bastelli, Toccalmatto, Rimale, S.Andrea e fognatura Chiusa Ferranda. Potenziamento impianto di depurazione di Tre casali (2° liv.)	dep	D4	1.800.000	0	100.000	0			100.000	Posticipato per revisione di priorità. Il titolo è stato modificato in quanto si è ritenuto il precedente (sempre valorizzato a zero a consuntivo) non pertinente.

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI 2016-2019 (non sono previsti contributi)	NOTE GESTORE
Tutti	2014PREA0023	SIT Cartografia e modellazione reti	generale	A5	490.000	186.935	30.000	10.000			40.000	Rinnovo generale dei sistemi informativi nel 2015.
vari	2014PREA0024	Quota allestimento sede e attrezzature (HW SW)	generale	-	3.039.000	308.350	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000	Codice generico in cui confluiscono investimenti diversi riconducibili all'infrastruttura di base di Emiliambiente (hardware, software, interventi sulla sede, ecc.) di molto difficile stima preventiva.
vari	2015PREA0029	Strumentazione per attività di ricerca perdite	acq	A5	325.000	1.144						(intervento concluso)
FIDENZA	2015PREA0030	Intervento di riqualificazione strutturale (realizzazione laboratorio, locali telecontrollo, viabilità) dep. di Fidenza e realizzazione asfalto.	dep	D4	400.000		200.000	200.000			400.000	
FONTANELLATO, PARMA, FIDENZA, SALSOMAGGIORE	2015PREA0031	Installazione inverter nelle c.li di captazione	acq	A5	150.000		150.000				150.000	
TOTALI						4.123.314	3.350.000	3.350.000	2.900.000	2.900.000	12.500.000	

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI lordi 2015	INVESTIMENTI lordi 2016	INVESTIMENTI lordi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	NOTE GESTORE
ALBARETO	2014PRMA0001	Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	acq	A5	53.000	0				30.000	30.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 23.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
ALBARETO	2014PRMA0002	Estensione e rifacimento dell'acquedotto rurale a servizio delle località Case Mazzetta, Casale, Case Sartori, ecc. (PRIP 2011)	acq	A1	77.000		0	40.000	37.000		77.000	Intervento ricalendarizzato
ALBARETO	2014PRMA0003	Interventi su fossa Imhoff a servizio dell'agglomerato di Boschetto	dep	D1	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
ALBARETO	2014PRMA0004	Interventi vari	Varie	Varie	0	3.761	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
ALBARETO	2014PRMA0005	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
ALBARETO	nuovo	Rifacimento e adeguamento della rete idrica di distribuzione del Capoluogo in Via Gotelli, Via Partigiani per la Libertà, Via Sabini, ecc.	acq	A1	35.000		35.000				35.000	
ALBARETO	2014PRMA0006	Telecontrolli serbatoi	acq	A5	0			0			0	Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BARDI	2014PRMA0007	Sostituzione e adeguamento tratti reti idrica acquedotti Capoluogo, Lagacci, Granere e altri minori	acq	A1	102.000	0	15.000	37.000	30.000	20.000	102.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo (€ 32.000)
BARDI	2014PRMA0008	Realizzazione impianti clorazione a pannelli fotovoltaici in Loc. Gazzo, Grezzo, Ca' Alfieri e altri minori	acq	A2	45.000	0	10.000	0	20.000		30.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 15.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
BARDI	2014PRMA0009	Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	dep	D1	12.000	0				12.000	12.000	Intervento ricalendarizzato e lievemente ridotto in seguito a rivalutazione del progetto. Agglomerato: - SALICETO DI BARDI (cod. APR0663) : 50 A.E. serviti, TRATTAMENTO PRIMARIO Vari lavori di man.str. recinzioni e manufatti
BARDI	2014PRMA0010	Interventi vari	Varie	varie	0	481	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BARDI	2014PRMA0011	Telecontrollo serbatoi idrici	acq	A5	0	0		0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BARDI	2014PRMA0012	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0		0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BEDONIA	2014PRMA0013	Installazione di nuovi impianti di disinfezione sugli acquedotti frazionali	acq	A2	65.000	0		25.000	15.000	10.000	50.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 15.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
BEDONIA	2014PRMA0014	Estensione/rifacimento di alcuni tratti della fognatura di Masanti di Sopra	fog	C1/C2	21.000	0						Lavori in fase di completamento
BEDONIA	2014PRMA0015	Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	dep	D1	75.000				50.000	25.000	75.000	Intervento ricalendarizzato. Agglomerato: - ALPE (cod. APR0091) : 175 A.E., attualmente privo di trattamento Realizzazione impianto di trattamento PRIMARIO da 200 a.e., collettamento scarichi
BEDONIA	2014PRMA0016	Sistemazione acquedotti e serbatoi danneggiati da frane	acq	A5	30.000	0		20.000			20.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 10.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
BEDONIA	2014PRMA0017	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BEDONIA	2014PRMA0018	Recupero funzionale e messa in sicurezza opere di presa e serbatoio a servizio degli acquedotti di Scopolo-Pilati e Alpe	acq	A3	45.000		15.000	10.000		20.000	45.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo (€ 10.000).
BEDONIA	nuovo	Lavori di somma urgenza per rifacimento tratto acquedotto di Borio	acq	A1	40.000		40.000				40.000	Lavori in fase di completamento
BEDONIA	nuovo	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia (AGGLOMERATO cod APR 0087 - 123 A.E. - attualmente nessun impianto di trattamento)	dep	D1	112.000							L'intervento verrà realizzato oltre il periodo di programmazione Agglomerato - CARNIGLIA (cod. APR0087) : 123 A.E., attualmente privo di trattamento Realizzazione impianto di trattamento PRIMARIO da 150 a.e., collegamento scarichi autorizzati
BEDONIA	2014PRMA0019	Interventi vari	Varie	Varie	0	21.288	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BEDONIA	2014PRMA0020	Telecontrolli serbatoi idrici e depuratore Capoluogo	acq	A5	0		0					Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	nuovo	Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo Sternara	acq	A1	180.000	8.000						
Berceto-Solignano-Valmozzola-Varsi	2014PRMA0025	Lavori di realizzazione e potenziamento serbatoi e collegamento alla rete acquedottistica ex Consorzio "Monte Barigazzo"	acq	A1	200.000							Intervento posticipato oltre il periodo di programmazione
BORE	2014PRMA0026	Ripristino sorgenti e serbatoi, sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica acquedotti Capoluogo, Zani, Rovina ed altri minori	acq	A3	47.000	0	0	0				Lavori sostituiti dal nuovo intervento
BORE	nuovo	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiato da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e altre reti minori	fog	C2	43.000		28.000			15.000	43.000	
BORE	2014PRMA0027	Sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione, Pozzolo, Franchi, altri minori e ripristino sorgenti In loc. Pozzolo	acq	A3	45.000	0	0	25.000	20.000		45.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo.
BORE	2014PRMA0028	Interventi vari	Varie	varie	0	1.909	0	0	0	0		Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BORE	2014PRMA0029	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0030	Nuovo serbatoio idrico in loc. Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgo Val di Taro	acq	A5	0	48.715						Intervento sostituito con quello nuovo (vedi successivo)
BORGO VAL DI TARO	nuovo	Adeguamento e recupero funzionale del serbatoio idrico in località Peticcio a servizio dell'acquedotto di Borgotaro Capoluogo	acq	A5	53.000	53.000						Intervento eseguito in sostituzione di BVT 100: lavori di manutenzione straordinaria sull'esistente serbatoio

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI lordi 2015	INVESTIMENTI lordi 2016	INVESTIMENTI lordi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	NOTE GESTORE
BORGO VAL DI TARO	nuovo	Rifacimento parziale e recupero funzionale cunicolo fognario in Piazza Verdi.Largo Roma nel Capoluogo	fog	C2	100.000		100.000				100.000	
BORGO VAL DI TARO	nuovo	Potenziamento sistema depurativo (II livello) dell'agglomerato di Borgotaro (7.500 AE)	dep	D2	200.000		200.000				200.000	Completamento di intervento sospeso dal 2012. Agglomerato: - BORGO VAL DI TARO CAPOLUOGO (cod. APR0028) : 7.500 A.E. serviti, TRATTAMENTO SECONDARIO. Raddoppio sedimentatore, lavori vari alla linea acque e trattamento bottini
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0031	Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	acq	A1	175.000			75.000	100.000		175.000	Intervento ricalendarizzato
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0032	Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	acq	A1	42.000					42.000	42.000	Intervento ricalendarizzato
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0033	Rifacimento/estendimento collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	fog	C1/C2	40.000		0	40.000			40.000	Intervento ricalendarizzato
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0034	Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	dep	D1	56.000	0				56.000	56.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con lieve aumento importo. Agglomerato: - MONTICELLI (cod. APR0157) : 100 A.E. serviti, TRATTAMENTO PRIMARIO. Impianto funzionante ma danneggiato, con seri problemi strutturali, manca anche recinzione. Ricostruzione in altro sito di nuovo impianto trattamento primario + collettamento reflui
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0035	Interventi vari	Varie	Varie	0	27.198	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0036	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
BORGO VAL DI TARO	2014PRMA0037	Sistemazione reti di adduzione acquedotti	acq	A5	45.000	0			20.000	20.000	40.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con leggera riduzione importo
COMPIANO	2014PRMA0038	Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	acq	A1	65.000	0		0	20.000	0	20.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 45.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
COMPIANO	2014PRMA0039	Potenziamento/miglioramento acquedotto rurale di Costa Mezzana, Oratorio, ecc. (PRIP 2011)	acq	A1	0		0					Intervento eseguito nel 2015 in manutenzione straordinaria con rivalutazione del progetto
COMPIANO		Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	acq	A1	20.000			20.000			20.000	
COMPIANO	2014PRMA0040	Interventi vari	Varie	varie	0	7.005	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
COMPIANO	2014PRMA0041	Telecontrollo serbatoi idrici e sollevamento fognario di Isola	acq	A5	0		0					Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
COMPIANO	2014PRMA0042	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0							Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
COMPIANO	nuovo	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	dep	D1	225.000				100.000	125.000	225.000	Agglomerato - SUGREMARO A (cod. APR0182) : 250 A.E. Attualmente servito da: - impianto trattamento PRIMARIO, 250 A.E. Lavori di costruzione di nuovo impianto di trattamento secondario >250 A.E.
FORNOVO	2014PRMA0043	Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	acq	A5	185.000					30.000	30.000	Intervento ricalendarizzato; completamento (€ 155.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
FORNOVO		Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	acq	A5	143.000		143.000				143.000	Trattasi di intervento i cui lavori sono sospesi dal 2010
FORNOVO	2014PRMA0044	Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	acq	A3	100.000		0		50.000		50.000	Intervento ricalendarizzato; il 2° stralcio (€ 50.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
FORNOVO	2014PRMA0045	Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (II livello)	dep	D2	150.000		0	50.000	50.000		100.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato; il 2° stralcio (€ 50.000) realizzato oltre il periodo di programmazione Agglomerato: - FORNOVO RICCO' (cod. APR0004) : 5.800 A.E. serviti, TRATTAMENTO SECONDARIO Lavori vari alla linea acque, opere elettromeccaniche e trattamento bottini
FORNOVO	2014PRMA0046	Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	fog	C2	150.000		0	0		90.000	90.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato; il 2° stralcio (€ 60.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
FORNOVO	2014PRMA0047	Interventi vari	Varie	varie	0	28.860	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
FORNOVO	2014PRMA0048	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
FORNOVO	2014PRMA0049	Telecontrolli serbatoi	acq	A5	0		0					Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
PELLEGRINO PARMENSE	2014PRMA0050	Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	acq	A1	60.000	0	0	20.000	15.000	15.000	50.000	Intervento posticipato di due anni; completamento (€ 10.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
PELLEGRINO PARMENSE	2014PRMA0051	Sostituzione ed adeguamento impianti elettrici serbatoi Case Volpi, Varone ed altri Minori	acq	A4	33.000	2.850	18.000	0	15.000		33.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con leggero aumento dell'importo complessivo
PELLEGRINO PARMENSE	2014PRMA0052	Interventi vari	Varie	varie	0	8.180	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
PELLEGRINO PARMENSE	2014PRMA0053	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI lordi 2015	INVESTIMENTI lordi 2016	INVESTIMENTI lordi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	NOTE GESTORE
SOLIGNANO	2014PRMA0054	Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	acq	A1 A3	40.000		40.000				40.000	
SOLIGNANO	2014PRMA0055	Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	acq	A3	40.000	0		30.000	10.000		40.000	Intervento ricalendarizzato
SOLIGNANO	2014PRMA0056	Completamento rete fognaria e fossa Imhoff in località Boselli di Fosio	dep	D1	50.000		0	0	20.000		20.000	Lavoro già eseguito
SOLIGNANO	nuovo	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti frazionali	acq	A3	20.000			20.000			20.000	
SOLIGNANO	2014PRMA0057	Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo	fog	C2	30.000	12.890		0	10.000	20.000	30.000	Intervento ricalendarizzato
SOLIGNANO	2014PRMA0058	Interventi vari	Varie	varie	0	6.944	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
SOLIGNANO	2014PRMA0059	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
TERENZO	2014PRMA0060	Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	acq	A3 F2	68.000	0	30.000	25.000			55.000	Intervento posticipato di un anno; progetto rivalutato; il 2° stralcio (€ 13.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
TERENZO	2014PRMA0061	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nel Capoluogo	fog	C2	35.000		0		15.000	20.000	35.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo
TERENZO	2014PRMA0062	Interventi vari	Varie	Varie	0	16.264	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
TERENZO	2014PRMA0063	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
TORNOLO	2014PRMA0064	Installazione di telecontrolli sui serbatoi idrici di Tarsogno, Tornolo e S.Maria del Taro	acq	A5	0			0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
TORNOLO	2014PRMA0065	Sistemazione ed adeguamento impianto di depurazione di Tarsogno (AGGLOMERATO 547 A.E.)	dep	D2	28.000		0		28.000		28.000	Intervento posticipato di due anni; progetto rivalutato con lieve riduzione dell'importo. Agglomerato: - TARSOGNO (cod. APR0409) : 547 A.E. serviti n° 2 scarichi - TARSOGNO A : 400 A.E. , trattamento 2° LIV. - TARSOGNO B : 400 A.E. , trattamento 2° LIV. Lavori di ristrutturazione alle opere civili, elettromeccaniche e sistemazione recinzioni
TORNOLO	2014PRMA0066	Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	acq	A1	60.000	0	30.000	15.000		15.000	60.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo
TORNOLO	2014PRMA0067	Interventi vari	Varie	Varie	0	22.693	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
TORNOLO	2014PRMA0068	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VALMOZZOLA	2014PRMA0069	Lavori di costruzione impianto di depurazione in loc. Mormorola (AGGLOMERATO 145 A.E.)	dep	D1	52.000	0	52.000				52.000	Intervento a compensazione sanzioni comminate da Provincia di Parma a Comune Agglomerato: - MORMOROLA (cod. APR0432) : 145 A.E. serviti, trattamento 1° LIV. Collettamento fognature e nuovo impianto di trattamento reflui
VALMOZZOLA	2014PRMA0070	Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse.	dep	D1	137.000				101.000		101.000	Intervento a compensazione sanzioni comminate da Provincia di Parma a Comune. Progetto rimodulato; il 2° STRALCIO verrà realizzato oltre il periodo di programmazione. Agglomerati: - MAESTRI (cod. APR0437) : 35 A.E. serviti, trattamento 1° LIV. Lavori di rifacimento collettori fognari - RONCOTASCO (cod. APR0442) : 10 A.E. serviti, trattamento 1° LIV. Collettamento fognature e nuovo impianto di trattamento reflui - SAN MARTINO BORELLA (cod. APR1030) : 50 A.E. serviti, trattamento 1° LIV. Collettamento fognature e nuovo impianto di trattamento reflui
VALMOZZOLA	2014PRMA0071	Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Mormorola, Mariano ecc..	acq	A3	15.000		15.000	0			15.000	Intervento anticipato di un anno; progetto rivalutato con riduzione importo
VALMOZZOLA	2014PRMA0072	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VALMOZZOLA	2014PRMA0073	Interventi vari	Varie	Varie	0	12.356	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VARANO DE' MELEGARI	2014PRMA0074	Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	acq	A1	114.000		34.000	0	40.000	40.000	114.000	Intervento ricalendarizzato; ultimo stralcio (€16.000) realizzato oltre il periodo di programmazione
VARANO DE' MELEGARI	2014PRMA0075	Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.	acq	A1	65.000	0	0	30.000	20.000	15.000	65.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con lieve aumento importo
VARANO DE' MELEGARI	2014PRMA0076	Interventi vari	Varie	Varie	0	21.893	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VARANO DE' MELEGARI	2014PRMA0077	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0	0						Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VARANO DE' MELEGARI	2014PRMA0078	Realizzazione impianti di telecontrollo serbatoi Pozzo Peschiera, Castagnola, Castello, Monte Mariolo e Lovai	acq	A1	0	0	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI lordi 2015	INVESTIMENTI lordi 2016	INVESTIMENTI lordi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	NOTE GESTORE
VARSÌ	2014PRMA0079	Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in loc. Varsi, Rocca, Sgui e Baghetti	acq	A1 A3	20.000	0		20.000			20.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con leggera riduzione importo
VARSÌ	2014PRMA0080	Lavori di ripristino sorgenti e serbatoi e sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti frazionali	acq	A3	20.000		0		20.000		20.000	Intervento ricalendarizzato; progetto rivalutato con aumento importo
VARSÌ	2014PRMA0081	Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	dep	D1	35.000	0				35.000	35.000	Agglomerato di LUBBIA DI SOPRA (cod. APR0466) : A.E. < 50 Impianto di TRATTAMENTO ASSENTE Progetto intervento rivalutato: il primo Stralcio dei lavori riguarda il rifacimento di collettori fognari nel Capoluogo e in loc. Pontremoli (€ 35.000); la realizzazione della fossa Imhoff a servizio di Lubbia di Sopra viene posticipata oltre il periodo di programmazione per sopravvenute disposizioni normative (DGR n° 201/2016)
VARSÌ		Realizzazione nuova linea di distribuzione a servizio di Via Cenni nel Capoluogo	acq	A1	19.000		19.000				19.000	
VARSÌ	2014PRMA0082	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	0							Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
VARSÌ	2014PRMA0083	Interventi vari	Varie	varie	0	29.080	0	0				Inserito nel nuovo intervento cumulativo (Vari Comuni)
Vari	2014PRMA0084	Rilievi e cartografia	Varie	varie	100.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	Intervento ricalendarizzato; una parte delle attività posticipata oltre il periodo di programmazione
Vari	2014PRMA0085	Interventi di adeguamento al sistema depurativo (sistemazione fosse Imhoff, rifacimenti carraie e recinzioni, realizzazione dissabbiatori in testa alle fosse, adeguamento by-pass, sostituzione chiusini, allacciamento scarichi)	dep	D1 / D2	135.000	0	0	45.000	45.000	45.000	135.000	Intervento ricalendarizzato per sopravvenute nuove disposizioni normative (DGR n° 201/2016)
Vari		Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	acq	A2	350.000		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	Una parte delle opere posticipata oltre il periodo di programmazione
Vari		Interventi vari di manutenzione straordinaria	Varie	B2/C2/D2	1.000.000		165.000	170.000	170.000	170.000	675.000	Una parte delle opere posticipata oltre il periodo di programmazione
Vari		Sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	200.000		30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	Una parte delle opere posticipata oltre il periodo di programmazione
Vari		Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	acq	A2	200.000		28.000	28.000	25.000	25.000	106.000	Una parte delle opere posticipata oltre il periodo di programmazione
Vari		Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	Varie	varie	150.000		10.000	30.000	30.000	30.000	100.000	Una parte delle opere posticipata oltre il periodo di programmazione
TOTALE						333.366	1.218.000	865.000	1.065.000	1.015.000	4.163.000	

COMUNE	ID ATERSIR	Descrizione intervento	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INTERVENTI lordi 2015	INVESTIMENTI lordi 2016	INVESTIMENTI lordi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	NOTE
BERCETO	2014PRMA0021	Lavori di sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotti in località Pian Farioli, Ghiare ed altri minori	acq	A1	120.000		60.000	60.000			120.000	
BERCETO	2014PRMA0022	Ristrutturazione rete fognaria in loc. Fugazzolo di Sotto, Tralariva e Case Brusini	fog	C2	40.000	0			15.000	15.000	30.000	Intervento ricalendarizzato.
BERCETO	2014PRMA0023	Interventi vari (comprese manutenzioni straordinarie)	varie	varie	30.000	49.134	15.000	15.000	25.000	25.000	80.000	
BERCETO	2014PRMA0024	sistemi di contabilizzazione acqua	acq	F	80.000	0			5.000	5.000	10.000	
BERCETO	2015PRMA0086	Adeguamento depuratori Capoluogo e Ghiare	dep	D2	70.883	5.104						Intervento concluso
BERCETO	2015PRMA0087	Adeguamento collettore via di Sales e località Il Poggio.	fog	C2	140.000	5.104						Intervento concluso
BERCETO	2015PRMA0088	Ripristino sorgenti, sostituzione adeguamento tratti rete idrica acquedotti località Cervellino, Corchia e altri minori	acq	A3/A4	140.000	11.154			25.000	25.000	50.000	Primo stralcio del progetto concluso prima del 2015. Programmato secondo stralcio.
TOTALE*						70.496	75.000	75.000	70.000	70.000	290.000	

* N.B.: Il Comune di Berceto ha avanzato richiesta per la gestione in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato.

TOTALE COMPLESSIVO (incluso Comune di Berceto)						403.862	1.293.000	940.000	1.135.000	1.085.000	4.453.000	
---	--	--	--	--	--	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--

COMUNE	Descrizione intervento	ID ATERSIR	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	Contributi 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	Contributi 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	Contributi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	Contributi 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	Contributi 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	TOTALE INVESTIMENTI NETTI 2016-2019	di cui CONTRIBUTI 2016-2019	NOTE GESTORE
COLLECCHIO	Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	2014PRIA0007	acq	A4	30.000					30.000						30.000	30.000	0	
LANGHIRANO/ FELINO	potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	2014PRIA0025	acq	A5 / A2	1.450.000			0		0		50.000		200.000		250.000	250.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
LANGHIRANO/ FELINO	impianto trattamento acqua gallerie Braia/pozzi Fabiola	nuovo	acq	A4	500.000					20.000		150.000		250.000		420.000	420.000	0	
MEDESANO	Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	2014PRIA0028	acq	A4	150.000			0						100.000		100.000	100.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
NOCETO	Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Gatto Gambarone	2014PRIA0057	acq	A4	40.000			40.000								40.000	40.000	0	
PARMA	Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	2014PRIA0067	acq	A5 / A3	425.138	33.453		20.000		300.000						320.000	320.000	0	eseguito solo primo stralcio. Posticipato in attesa nulla osta FFSS.
PARMA	nuova condotta idrica DN 400 via Reggio; strada Baganzola; pozzo Cornocchio	2014PRIA0068	acq	A5	470.000	0		20.000				50.000		350.000		420.000	420.000	0	rimodulato in attesa concessione nuovo pozzo.
PARMA/ MONTECHIARUGOLO/ COLLECCHIO	refacimento impianto elettrico e telecontrollo centrale idrica Marore	2014PRIA0089	acq	A4	734.142	83.813													realizzato
tutti	Manutenzioni straordinarie	2014PRIA0095	acq	A3 / A4	71.574.032	3.904.032		3.020.000		2.650.000		2.200.000		2.300.000		10.170.000	10.170.000	0	
vari	Sostituzione, potenziamento condotte idriche al momento non meglio definite (ad esclusione del 2013 che possono essere elencate in dettaglio), ovvero sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	2014PRIA0099	acq	A3	28.167.334	1.080.701	0	1.020.000	0	620.000	0	400.000	0	600.000	0	2.640.000	2.640.000	0	
vari	estendimento reti acquedotto 40% carico tariffa 60% ripartito tra comuni e privati. Nelle annualità indicata solo la quota in tariffa	2014PRIA0104	acq	A1	8.779.687	117.151	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	500.000	-100.000	600.000	
MONTECHIARUGOLO/ TRAVERSETOLO/ PARMA	Razionalizzazione ovvero potenziamento delle captazioni torrente Enza (VIGNALE)	2014PRIA0001	acq	A5	1.000.000		0			50.000		150.000		250.000		450.000	450.000	0	
MONTECHIARUGOLO/ TRAVERSETOLO/ PARMA	completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza (VIGNALE)	2014PRIA0002	acq	A5	2.000.000		0			50.000		500.000		500.000		1.050.000	1.050.000	0	
MEDESANO/ NOCETO/ COLLECCHIO/ SOLIGNANO	Medesano: rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola	2014PRIA0032	acq	A5 / A2	1.901.943	1.943	0	800.000	0	800.000		300.000				1.900.000	1.900.000	0	rimodulazione dovuta alla difficoltà a raccogliere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti
MEDESANO/ NOCETO/ COLLECCHIO/ SOLIGNANO	Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla_ATO_IREN	2014PRIA0033	acq	A5	2.500.000	0		20.000	0	1.000.000	250.000	1.423.000	250.000			2.443.000	1.943.000	500.000	posticipato a causa verifica condizioni progettuali da parte Barilla
MEDESANO/ FORNOVO/ NOCETO/ FONTEVIVO/ PARMA	Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	2014PRIA0034	acq	A5 / A2	5.480.000	0		0	0	0		30.000		30.000		60.000	60.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo permeato e miscelato e impianto trattamento nitrati (risoluzione problema Nitrati)	2014PRIA0059	acq	A2	5.350.000	0		0	0	0		20.000		800.000		820.000	820.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	2014PRIA0060	acq	A5 / A2	2.330.000	0				0		50.000		400.000		450.000	450.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità.
PARMA/ FONTEVIVO/ NOCETO	ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	2014PRIA0087	acq	A5	936.180	86.180		20.000		0				200.000		220.000	220.000	0	rimodulato in attesa rilascio VIA campo pozzi e successivo nulla osta coltivazione AUSL
CALESTANO	Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	2014PRIA0003	acq	A4	50.000	0		50.000								50.000	50.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
CALESTANO	Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica serbatoio sorgenti Alpicella	2014PRIA0004	acq	A4	70.000	0		70.000								70.000	70.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
CALESTANO/ FELINO / SALA BAGANZA	nuova captazione a monte di CALESTANO e rete trasporto intercomunale	2014PRIA0005	acq	A5	2.500.000					20.000		20.000		20.000		60.000	60.000	0	riprogrammato a seguito analisi e valutazioni progetto
CORNIGLIO	Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	2014PRIA0008	acq	A4	20.000	0		20.000		0						20.000	20.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
CORNIGLIO	Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	2014PRIA0009	acq	A4	70.000				0	70.000						70.000	70.000	0	
CORNIGLIO	Ristrutturazione edile ed idraulica serbatoio Casalina	2014PRIA0010	acq	A4	120.000	0		120.000								120.000	120.000	0	posticipato causa problemi con appaltatore
MONCHIO delle CORTI	Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	2014PRIA0041	acq	A4	40.000	0		40.000								40.000	40.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
NEVIANO degli ARDUINI	Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (NEVIANO)	2014PRIA0051	acq	A5	660.000	0		30.000		300.000		300.000		30.000		660.000	660.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità e consentire attivazione nuovo serbatoio Mendigola (2014PRIA0050)
NEVIANO degli ARDUINI	Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	2014PRIA0052	acq	A4	60.000			60.000								60.000	60.000	0	
PARMA	nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	2014PRIA0084	acq	A4	110.000	0		90.000		20.000						110.000	110.000	0	rimodulato in attesa concessione nuovo pozzo
SALA BAGANZA	Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione (I761103)	2014PRIA0091	acq	A5 / A2	1.317.620	17.620		500.000		700.000		100.000				1.300.000	1.300.000	0	rimodulazione dovuta alla difficoltà a raccogliere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti
Vari	interventi di ripristino serbatoi acqua	2014PRIA0106	acq	A4	2.249.845	52.845		490.000		265.000		310.000		60.000		1.125.000	1.125.000	0	
Vari	interventi di ripristino sorgenti area montagna	2014PRIA0107	acq	A4	1.410.871	78.871		110.000		50.000		50.000		50.000		260.000	260.000	0	
Parma + comuni vari	progetti ed opere distrettualizzazione rete idrica	2014PRIA0083	acq	A6	985.966	57.966		90.000		78.000		50.000		50.000		268.000	268.000	0	rimodulato tempistiche interventi per consentire verifiche funzionali distretti realizzati. Aumentato investimenti dal 2016 per consentire avvicinamento indice perdite idriche agli obiettivi regionali
PARMA + comuni vari	studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	2014PRIA0085	acq	A5 / A2	20.038	38		20.000								20.000	20.000	0	
vari	implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	2014PRIA0101	acq	A5	330.000	160.000		40.000		50.000		30.000		37.000		157.000	157.000	0	in corso
COLLECCHIO	Ampliamento depuratore Collecchio	2014PRIA0006	dep	D2	2.292.343	13.795		645.000	130.000	225.500	130.000	116.000	116.000			986.500	610.500	376.000	posticipato per consentire modifiche progetto e per dare precedenza interventi con > priorità

COMUNE	Descrizione intervento	ID ATERSIR	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	Contributi 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	Contributi 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	Contributi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	Contributi 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	Contributi 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	TOTALE INVESTIMENTI NETTI 2016-2019	di cui CONTRIBUTI 2016-2019	NOTE GESTORE
CORNIGLIO	Realizzazione nuovo depuratore di 2° liv agglomerato CORNIGLIO. Realizzazione nuovo depuratore di 2° liv agglomerato Vestola	2014PRIA0011	dep	D1	1.342.746	104.746													Realizzato. Causa adeguamento normativo sugli agglomerati si è realizzato anche il dep di Vestola non previsto nel Pdl 14-17. Inoltre per rendere funzionale l'intervento si sono dovute realizzare nuove condotte fognarie per collettare adeguatamente gli scarichi.
CORNIGLIO	Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0012	dep	D1	70.000	0								70.000		70.000	70.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
CORNIGLIO	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	nuovo	dep	D1	70.000									70.000		70.000	70.000	0	
CORNIGLIO	Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0013	dep	D1	140.000			0		0				140.000		140.000	140.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
CORNIGLIO	Sistema depurativo in località Tre Rii e località Torre Tre Rii (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0014	dep	D1	100.000			0		0				100.000		100.000	100.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
CORNIGLIO	Sistema depurativo in Località Signatico (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0015	dep	D1	150.000					0				150.000		150.000	150.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
CORNIGLIO	Sistema depurativo località Petrignacola (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0016	dep	D1	70.000			0		0				70.000		70.000	70.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
FELINO	rifacimento impianto elettrico e telecontrollo depuratore Felino	2014PRIA0018	dep	D2	606.668	80.668		500.000								500.000	500.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
FORTEVIVO/NOCETO	Ampliamento depuratore FORTEVIVO e conseguente dismissione depuratore di Noceto	2014PRIA0020	dep	D2	4.661.173	70.173		150.000		500.000		600.000		800.000		2.050.000	2.050.000	0	posticipato a causa del prolungarsi iter autorizzativo con rivisitazioni al progetto. Problemi con acquisizione area
LANGHIRANO	Sistema depurativo Località Case Manfredelli; località Strognano; località Cozzano con relativi collettamenti fognari (agglomerato <200AE)	2014PRIA0023	dep	D1	260.000	0		150.000		110.000						260.000	260.000	0	posticipato a causa: rivisitazione progetto per individuare posizione
LANGHIRANO	Ampliamento Adeguamento impiantistico depuratore di Langhirano	2014PRIA0024	dep	D2	2.000.000					0		50.000		200.000		250.000	250.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
LESIGNANO de BAGNI	Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	2014PRIA0026	dep	D2	614.359	34.359		300.000		130.000	50.000	50.000	50.000			480.000	380.000	100.000	rivisto date per seguire avanzamento progetto collettore
MEDESANO	sostituzione aeratori vasca ossidazione e installazione tappeto poroso depuratore Medesano	2014PRIA0031	dep	D2	40.000			40.000								40.000	40.000	0	
MONCHIO delle CORTI	Sistema depurativo Località Trefiumi con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0037	dep	D1	110.000	0								60.000		60.000	60.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
MONCHIO delle CORTI	Sistema depurativo località Ceda (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0038	dep	D1	70.000			0						70.000		70.000	70.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
MONCHIO delle CORTI	Sistema depurativo LUGAGNANO INFERIORE A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0039	dep	D1	150.000	0		0		0				70.000		70.000	70.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
MONCHIO delle CORTI	Sistema depurativo Trecoste. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0040	dep	D1	70.000			0						70.000		70.000	70.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
MONTECHIARUGOLO/TRVERSE TOLO/NEVIANO	costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto	2014PRIA0042	dep	D2	11.705.079	25.079		1.000.000		1.400.000		3.500.000		2.800.000		8.700.000	8.700.000	0	rimodulato date in base evoluzione problematiche acquisto terreno
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Cavandola (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0043	dep	D2	70.000					70.000						70.000	70.000	0	
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Lodrignano Cabina. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0044	dep	D2	10.000	10.000										0	0	0	eseguito intervento che garantisce al momento la stabilità manufatto
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Magrignano. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0045	dep	D2	55.000	25.000										0	0	0	ritardo dovuto alla difficoltà a raccogliere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Montezebio. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0046	dep	D2	50.000											0	0	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Mozzano. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0047	dep	D2	50.000			50.000								50.000	50.000	0	
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Sella Di Lodrignano. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0048	dep	D2	10.000	10.000										0	0	0	
NEVIANO degli ARDUINI	Sistema depurativo Verola - Cà Bodini. (Agglomerato <200AE)	2014PRIA0049	dep	D2	150.000			50.000		100.000						150.000	150.000	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati. Modificato importi causa adeguamento rete fognaria.
NOCETO	Ampliamento depuratore di 2° liv. Borghetto	2014PRIA0056	dep	D2	623.979	43.979		350.000	100.000	150.000	50.000					500.000	350.000	150.000	rimodulato avanzamento costi a causa adeguamento progetto alla nuova posizione e per procedure affidamento gara
PARMA	Adeguamento sistema fognario depuratore di Corcagnano. Progetto definizione agglomerato Corcagnano	2014PRIA0061	dep	D2	800.000	20.000		50.000		730.000						780.000	780.000	0	rimodulato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
PARMA	Ampliamento depuratore di Baganzola (opera comp. A7)	2014PRIA0062	dep	D2	300.000					0		100.000		200.000		300.000	300.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Manutenzione straordinaria depuratore Parma EST, con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	2014PRIA0065	dep	D2	480.000	0		30.000		50.000		200.000		200.000		480.000	480.000	0	rimodulato avanzamento costi in attesa emissione nuova autorizzazione AUA depuratore.

COMUNE	Descrizione intervento	ID ATERSIR	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	Contributi 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	Contributi 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	Contributi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	Contributi 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	Contributi 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	TOTALE INVESTIMENTI NETTI 2016-2019	di cui CONTRIBUTI 2016-2019	NOTE GESTORE
PARMA	manutenzione straordinaria nuovo sollevamento Depuratore Parma OVEST	2014PRIA0066	dep	D2	120.000	20.000		50.000		50.000						100.000	100.000	0	modificato progetto che ora prevede la sola sostituzione delle pompe con altre a più alta efficienza.
SORBOLO	Ampliamento depuratore Sorbolo	2014PRIA0092	dep	D2	2.204.646	1.254.646		330.000		0						330.000	330.000	0	
tutti	Manutenzioni straordinarie	2014PRIA0096	dep	D2	32.419.531	1.757.531		1.490.000		1.240.000		980.000		1.080.000		4.790.000	4.790.000	0	
vari	implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	2014PRIA0102	dep	D2	1.321.043	142.235		250.000		200.000		110.000		60.000		620.000	620.000	0	interventi necessari per migliorare continuità del servizio
LANGHIRANO	Adeguamento fognatura case Cavatorta in località Giarreto	2014PRIA0022	fog	F1	160.000	0		10.000		150.000	90.000					160.000	70.000	90.000	in attesa disponibilità privati a finanziare la quota parte dell'opera.
LESIGNANO de BAGNI	costruzione nuovo collettore fognario Lesignano capoluogo depuratore Santa Maria del Piano	2014PRIA0027	fog	F1	450.240	10.240		340.000		100.000	50.000					440.000	390.000	50.000	rivisto date per seguire evolversi problematiche espropri da parte del comune. Mantenuto data ultimazione lavori
MEDESANO	Zona Carnevala collettamento area al dep di Felegara	2014PRIA0029	fog	F1	550.000	0		20.000		30.000		300.000		200.000		550.000	550.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
MEDESANO	Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara	2014PRIA0030	fog	F1	300.000	0		0		0		30.000		50.000		80.000	80.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
NEVIANO/ TRAVERSETOLO/ MONTECHIARUGOLO	realizzazione nuovo collettore fognario a servizio dei Comuni di NEVIANO; TRAVERSETOLO; MONTECHIARUGOLO con adeguamento agglomerato Bannone - Castellaro (APR0421) (>200 AE)	2014PRIA0055	fog	F3	7.898.448	8.448		200.000		800.000		900.000		800.000		2.700.000	2.700.000	0	rimodulato date in base evoluzione progetto depuratore e stato avanzamento procedura espropriativa terreni
NOCETO	Man Str. E TLC sollevamento fognario via Canvelli	2014PRIA0058	fog	F2	30.000	0				30.000						30.000	30.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord e sud fra depuratore e Parma. Progetto definizione agglomerato Corcagnano	2014PRIA0063	fog	F2	1.991.000	1.000		20.000		250.000		250.000		400.000		920.000	920.000	0	inserito costi intera opere e non del solo progetto
PARMA	Estendimento fognatura Via Argini (priorità 1 comune di Parma)	2014PRIA0071	fog	F1	2.000.000	0		100.000		400.000		500.000		400.000		1.400.000	1.400.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Via Rezzonico (priorità 1 IREN Comune di Parma)	2014PRIA0073	fog	F2	80.000														Intervento concluso
PARMA	Zona Vicopò via Principale Beneceto; via Naviglia (Priorità 2 Comune di Parma)	2014PRIA0074	fog	F1	400.000	0		30.000		350.000		20.000				400.000	400.000	0	posticipato e rimodulato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Progetto sistemazione fognaria via Cava Vigatto (opera comp. A7) (priorità 4 Com di Parma)	2014PRIA0075	fog	F1	50.000					0				50.000		50.000	50.000	0	
PARMA	Via Gastaldi via Colorno (Progetto)	2014PRIA0076	fog	F1	220.000					20.000						20.000	20.000	0	
PARMA	Zona Viarolo via Lugagnano (opera comp. A7)	2014PRIA0077	fog	F1	250.000					0		20.000		20.000		40.000	40.000	0	
PARMA	zona Martorano strada S.Anna; str Borghetto;str. S. Cosimo; str. Quingenti (opera comp.A7) (priorità 4 Com. Parma)	2014PRIA0078	fog	F1	1.000.000			0		0		10.000		30.000		40.000	40.000	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	zona San Pancrazio via Madonna dell' Aiuto e strada del Cristo (Priorità 4 Com Parma) (progetto)	2014PRIA0079	fog	F1	220.000					0				20.000		20.000	20.000	0	
PARMA	interventi di sistemazione rete fognaria nera e mista via La Spezia con eventuale realizzazione scaricatori di piena (opera comp. A7)	nuovo	fog	F1	100.000			20.000		80.000						100.000	100.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	125.000			125.000								125.000	125.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	120.000			120.000								120.000	120.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	50.000					50.000						50.000	50.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	280.000			100.000		60.000		60.000		60.000		280.000	280.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fognatura Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	70.000			70.000								70.000	70.000	0	
PARMA	Interventi di sistemazione strutturale rete fognaria Carignano-San Ruffino-Gaione (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	100.000					60.000		40.000				100.000	100.000	0	
PARMA	refacimento tratto fognario in corrispondenza dell'attraversamento tangenziale sud via Langhirano (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	100.000			100.000								100.000	100.000	0	
PARMA	verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	70.000			70.000								70.000	70.000	0	
PARMA	Interventi di manutenzione straordinaria fognatura pensile all'interno del Canale Maggiore area urbana Cittadella (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	100.000			60.000		40.000						100.000	100.000	0	
PARMA	interventi di manutenzione straordinaria collettore di scarico caditoie via Varese (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	100.000			100.000								100.000	100.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	nuovo	fog	F1	100.000			20.000		80.000						100.000	100.000	0	
PARMA + comuni vari	studio e modellazione reti fognarie	2014PRIA0086	fog	F3	120.000	0		30.000		30.000		30.000		30.000		120.000	120.000	0	posticipato per dare precedenza ad altri interventi con > priorità
FONTEVIVO	Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio pensile Ponte Taro	nuovo	acq	A4	200.000					20.000		180.000				200.000	200.000	0	
FONTEVIVO	Sistemazione rete fognaria FONTEVIVO capoluogo area Rio Scagno e Canale Vecchio. Collettamento fognatura con sostituzione canalette con adeguate tubazioni	nuovo	fog	F2	200.000			200.000		0						200.000	200.000	0	
MONTECHIARUGOLO	Messa in sicurezza (abbattimento) serbatoio pensile Basilicanova a seguito verifica vulnerabilità sismica	nuovo	acq	A4	200.000			50.000				150.000				200.000	200.000	0	
vari	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	nuovo	acq	A4	1.180.000			50.000		50.000		50.000		30.000		180.000	180.000	0	
SORBOLO/PARMA	Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	nuovo	acq	A5	400.000					0	0	100.000	20.000	300.000		400.000	380.000	20.000	
SORBOLO	Opere per realizzazione distretti idrici	2014PRIA0093	acq	A6	30.000														Intervento concluso
SORBOLO	Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	nuovo	acq	A5	100.000			80.000		20.000						100.000	100.000	0	
LANGHIRANO	Sostituzione rete Via Cavatorta lo. Giarreto	nuovo	acq	A3	50.000			50.000								50.000	50.000	0	
SORBOLO	Collettamento nuclei isolati Corte Godi; Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	nuovo	fog		1.500.000					20.000						20.000	20.000	0	
vari	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	nuovo	fog		1.360.000			100.000		100.000		80.000		80.000		360.000	360.000	0	
vari	Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST; PR EST; FELINO	nuovo	dep		100.000			100.000								100.000	100.000	0	
TIZZANO Val PARMA	Man Str. Sistema fognario Pietta Cisone per evoluzione frane	nuovo	fog		411.000											0	0	0	
MEZZANI	Rifacimento fognatura via Benassi	2014PRIA0036	fog		80.000														Intervento concluso

COMUNE	Descrizione intervento	ID ATERSIR	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	Contributi 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	Contributi 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	Contributi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	Contributi 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	Contributi 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	TOTALE INVESTIMENTI NETTI 2016-2019	di cui CONTRIBUTI 2016-2019	NOTE GESTORE
MEZZANI	Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	nuovo	fog		150.000							100.000		50.000		150.000	150.000	0	
MEZZANI	Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	nuovo	fog		150.000											0	0	0	
tutti	Manutenzioni straordinarie	2014PRIA0097	fog	F2	21.966.088	1.522.088		845.000		620.000		650.000		650.000		2.765.000	2.765.000	0	
vari	Sostituzione, potenziamento condotte fognarie al momento non meglio definite (ad esclusione del 2013 che possono essere elencate in dettaglio), ovvero sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	2014PRIA0100	fog	F2	2.102.039	127.039	0	275.000	0	300.000	0	200.000	0	150.000	0	925.000	925.000	0	
vari	implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	2014PRIA0103	fog	D2	505.078	5.078		170.000		130.000		50.000		50.000		400.000	400.000	0	posticipato per verifica e standardizzazione tipologia telecontrollo da installare
vari	estendimento reti fognarie 40% carico tariffa 60% ripartito tra comuni e privati. Nelle annualità indicata solo la quota in tariffa	2014PRIA0105	fog	F1	720.000	0	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	170.000	-30.000	200.000	
LANGHIRANO	ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb. Manzano	nuovo	acq	A5	660.000			100.000		300.000		260.000				660.000	660.000	0	
PALANZANO	Realizzazione nuovi impianti di clorazione per consolidare corretto mantenimento dei parametri allegato 1 parte A D.Lgs 31/01	nuovo	acq	A5	195.000			75.000		60.000		60.000				195.000	195.000	0	
PALANZANO	Rifacimento opera di presa Monte Faggeto per impianto Isola	nuovo	acq	A4	50.000			50.000								50.000	50.000	0	
PALANZANO	Rifacimento opera di presa Temperla Vairo	nuovo	acq	A4	80.000			80.000								80.000	80.000	0	
PALANZANO	Intervento di riparazione linea adduzione Vairo Vaestano	nuovo	acq	A3	50.000			50.000								50.000	50.000	0	
PALANZANO	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	nuovo	acq	A3	20.000					20.000						20.000	20.000	0	
PALANZANO	Messa a norma serbatoio Caneto	nuovo	acq	A4	80.000					10.000		70.000				80.000	80.000	0	
PALANZANO	Opere di protezione prese Lalatta	nuovo	acq	A4	100.000			10.000		90.000						100.000	100.000	0	
PALANZANO	Rifacimento imhoff Vaestano	nuovo	dep	D5	30.000											0	0	0	
PALANZANO	Rifacimento imhoff Selvanizza A	nuovo	dep	D5	80.000											0	0	0	
PALANZANO	Rifacimento imhoff Sommogropo	nuovo	dep	D5	20.000											0	0	0	
PALANZANO	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	nuovo	fog	F2	50.000									10.000		10.000	10.000	0	
PARMA	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoio (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	70.000			10.000		60.000						70.000	70.000	0	
PARMA	adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	70.000			10.000		60.000						70.000	70.000	0	
PARMA	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	nuovo	fog	F2	480.000											0	0	0	
PARMA	via Torrente Gotra realizzazione nuova fognatura mista Vs. collettore via Manubiola. (opera compensativa A7)	nuovo	fog	F2	40.000							40.000				40.000	40.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cinghio tominato (opera comp.A7)	nuovo	fog		50.000							50.000				50.000	50.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana fossetta Alta via San Leonardo (opera comp.A7)	nuovo	fog		50.000									50.000		50.000	50.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana cavo Cava via Ferrarini- via Valera di sopra (opera comp.A7)	nuovo	fog		50.000							50.000				50.000	50.000	0	
PARMA	Interventi di manutenzione straordinaria via Trieste via Montello	nuovo	fog		50.000					50.000						50.000	50.000	0	
PARMA	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	nuovo	fog		50.000											0	0	0	
CORNIGLIO	Rifacimento collettore fognario ingresso depuratore Vestola, divelto da ondata di piena torrente.	nuovo	fog		100.000			100.000								100.000	100.000	0	
TIZZANO Val PARMA	sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo; Carpaneto; Reno di TIZZANO; Capriglio; Pianestolla.	nuovo	fog		300.000					100.000		100.000		100.000		300.000	300.000	0	
SORBOLO	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	nuovo	fog	F2	120.000							20.000		100.000		120.000	120.000	0	
LANGHIRANO/ FELINO	Collegamento località Tiorre	2014PRIA0021	acq	A1	0	0										0	0	0	
NEVIANO degli ARDUINI	Nuovo serbatoio di accumulo in loc Mendigola a NEVIANO	2014PRIA0050	acq		66.998	66.998										0	0	0	posticipata ultimazione a causa del prolungarsi del collaudo dell'opera
NEVIANO degli ARDUINI	Sostituzione condotta alimentazione serbatoio Coste di Urzano	2014PRIA0053	Acq		4.127	4.127										0	0	0	posticipata ultimazione a causa di problemi con i proprietario dei terreni
NEVIANO/ LANGHIRANO/ CALESTANO/ FELINO	interventi cofinanziati con Asse 3 serbatoi Montagna	2014PRIA0054	Acq		36.223	36.223										0	0	0	posticipata rendicontazione a causa sistema di rendicontazione alla Regione per ottenimento finanziamenti.
PARMA	Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	2014PRIA0064	dep		131.151	131.151										0	0	0	ultimato con leggero ritardo a causa di opere aggiuntive e collaudo finale
PARMA	Rifacimento condotta acquedotto via Trento DN 400	2014PRIA0069	acq		55.010	55.010										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
MEZZANI	rifacimento fognatura via Benassi	2014PRIA0036	fog		60.000					0						0	0	0	posticipato per dare precedenza interventi con > priorità
PARMA	Sistemazione rete fognaria Vigatto zona via Donatori Sangue (priorità 1 Comune di Parma)	2014PRIA0070	fog		220.657	220.657										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
PARMA	Viale Villetta (priorità 2 Comune di Parma)	2014PRIA0072	fog		110.750	110.750										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
PARMA	Ripristino serbatoio pensile Antognano	2014PRIA0080	acq	A4	100.000														Intervento concluso
PARMA	Impermeabilizzazione vasche contenimento siero latte Depuratore PR Ovest	2014PRIA0081	dep	D2	10.000														Intervento concluso
PARMA	Rifacimento condotta fognatura via Trento DE 800	2014PRIA0082	fog		105.070	105.070										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore

COMUNE	Descrizione intervento	ID ATERSIR	Tipologia	Criticità AEEGSI	Importo intervento	INVESTIMENTI LORDI 2015	Contributi 2015	INVESTIMENTI LORDI 2016	Contributi 2016	INVESTIMENTI LORDI 2017	Contributi 2017	INVESTIMENTI LORDI 2018	Contributi 2018	INVESTIMENTI LORDI 2019	Contributi 2019	TOTALE INVESTIMENTI LORDI 2016-2019	TOTALE INVESTIMENTI NETTI 2016-2019	di cui CONTRIBUTI 2016-2019	NOTE GESTORE
PARMA/ MONTECHIARUGOLO/ COLLECCHIO	raddoppio impianto denitrificazione Centrale idrica Marore	2014PRIA0088	acq		179.541	179.541										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
FELINO	rifacimento collettore ingresso e sistema flottatori depuratore Felino	2014PRIA0019	dep		133.211	133.211										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
FELINO	Ampliamento depuratore Felino (accordo distretto del prosciutto con vasche equalizzazione)	2014PRIA0017	dep		8.501	8.501										0	0	0	ritardo nella contabilizzazione delle opere causa problemi con fornitore
SALA BAGANZA	nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Borianò (progetto ed acquisizione servitù.....)	2014PRIA0090	acq			0										0	0	0	intervento anticipato a garanzia continuità del servizio
TRAVERSETOLO	Sistema depurativo Località Torre e collettamento fognature. Agglomerato <200AE	2014PRIA0094	fog/dep			0										0	0	0	posticipato sulla base delle tempistiche di adeguamento previste nella delibera regionale Agglomerati.
tutti	aggiornamento cartografico	2014PRIA0098	acq /fog	varie	1.063.273	96.273		100.000		100.000		100.000		100.000		400.000	400.000	0	
tutti	varie	2014PRIA0108	acq /fog /dep	varie	6.814.000	600.000		600.000		600.000		650.000		650.000		2.500.000	2.500.000	0	
TOTALI						12.708.229	150.000	17.025.000	430.000	17.478.500	820.000	17.209.000	636.000	16.817.000	200.000	68.529.500	66.443.500	2.086.000	



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 2 del 24 marzo 2016

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Gestori: IRETI S.p.A. (ex-IREN S.p.A.), EmiliAmbiente S.p.A., Montagna2000 S.p.A. Programma Operativo degli Interventi 2015-2019: approvazione. Proposta di integrazione del Piano d'Ambito e di variazione del Piano economico-finanziario.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 marzo 2016



Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del
Consiglio Locale di Parma
F.to Emanuela Grenti

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 18 aprile 2016

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna